

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Roboty izolacyjne 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1	KNNR 6 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej (30,84+18,18)*2,5	m2 m2	122,550	122,550
1.2	KNNR 1 0209-0400	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (30,84+18,18)*2,88	m3 m3	141,178	141,178
1.3	KNNR 1 0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni. 0,25m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowylad.do 5t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III (30,84+18,18)*2,88	m3 m3	141,178	141,178
1.4	ZKNR-C 1 0402-0900	Oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 (30,84+18,18)*1,80	m2 m2	88,236	88,236
1.5	ZKNR-C 1 0410-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 CT 22 (30,84+18,18)*1,80	m2 m2	88,236	88,236
1.6	ZKNR-C 1 0302-0100	Gruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, bardzo nasiąkliwe 88,236*0,01	100 m2 100 m2	0,882	0,882
1.7	ZKNR-C 1 0303-0100	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43. Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej 88,236*0,01	100 m2 100 m2	0,882	0,882
1.8	KNR-I 0-40 0102-0100	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany 30,84+18,18	m m	49,020	49,020
1.9	KNR-O 9-15 0401-0100	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, płyt styropianu EPS lub płyt styropianu XPS. Izolacje pionowe, styropian XPS (30,84+18,18)*1,80	m2 m2	88,236	88,236
1.10	KNR-I 0-32 0621-0100	Izolowanie zewnętrznych ścian fundamentowych folią kubełkową (30,84+18,18)*1,80	m2 m2	88,236	88,236
1.11	ZKNR-C 1 0411-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki o grub. do 0,5 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 (30,84+18,18)*1,80	m2 m2	88,236	88,236
1.12	KNNR 1 0317-0100	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III 141,178	m3 m3	141,178	141,178
1.13	KNR 4-01 0108-1800	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km 1	m3 m3	1,000	1,000
1.14	KNR 4-01 0108-2000	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=5 1	m3 m3	1,000	1,000
2		Nawierzchnia z kostki			
2.1	KNR 2-01 0235-0101	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 141,178	m3 m3	141,178	141,178
2.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV (30,84+18,18)*2,5	m2 m2	122,550	122,550
2.3	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (30,84+18,18)*2,5	m2 m2	122,550	122,550
2.4	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego - tłuczeń kamienny. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (30,84+18,18)*2,5	m2 m2	122,550	122,550
2.5	KNR 2-31 0105-0700	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (30,84+18,18)*2,5	m2 m2	122,550	122,550

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
2.6	KNNR 6 0502-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa betonowa z rozbiórki) (30,84+18,18)*2,5	m2 m2	 122,550	122,550