

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1 Pomieszczenie nr. 21					
1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie pomieszczenia przed zapyleniem	m2		
d.1		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2		
d.1		51,02	m2	51,020	
				RAZEM	51,020
3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku deszczulek z demontażu. Utylizacja.- analogia	m3		
d.1		1,21	m3	1,210	
				RAZEM	1,210
4	KNR W-01 0101-03	przeszlifowanie powierzchni posadzki celem usunięcia resztek subitu - analogia	m2		
d.1		51,02	m2	51,020	
				RAZEM	51,020
5	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2		
d.1		51,02	m2	51,020	
				RAZEM	51,020
6	KNR 4-01 0713-01	Przygotowanie starej ściany pod wywinięcie tarkettu- analogia	m2		
d.1		29,3	m2	29,300	
				RAZEM	29,300
7	KNR 2-02 1121-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinięciem 10 cm na ściany. Tarkett homogeniczny.	m2		
d.1		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
8	KNR 2-02 1112-09	Spawanie wykładzin rulonowych	m2		
d.1		51,02	m2	51,020	
				RAZEM	51,020
9	KNR 2-02 1112-01	Odboje na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych, szerokość 30 cm. Analogia.	mb		
d.1		18	mb	18,000	
				RAZEM	18,000
2 Pomieszczenie nr. 23					
10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie pomieszczenia przed zapyleniem	m2		
d.2		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2		
d.2		52,69	m2	52,690	
				RAZEM	52,690
12	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku deszczulek z demontażu. Utylizacja.- analogia	m3		
d.2		1,317	m3	1,317	
				RAZEM	1,317
13	KNR W-01 0101-03	przeszlifowanie powierzchni posadzki celem usunięcia resztek subitu - analogia	m2		
d.2		52,69	m2	52,690	
				RAZEM	52,690
14	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2		
d.2		52,69	m2	52,690	
				RAZEM	52,690
15	KNR 4-01 0713-01	Przygotowanie starej ściany pod wywinięcie tarkettu- analogia	m2		
d.2		29,78	m2	29,780	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,780
16 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinięciem 10 cm na ściany. Tarkett homogeniczny.	m2		
		52,69	m2	52,690	
				RAZEM	52,690
17 d.2	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		52,69	m2	52,690	
				RAZEM	52,690
18 d.2	KNR 2-02 1112-01	Odboje na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych, szerokość 30 cm. Analogia.	m2		
		18,20	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
3		Pomieszczenie nr. 28			
19 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie pomieszczenia przed zapyleniem	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.3	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2		
		53,05	m2	53,050	
				RAZEM	53,050
21 d.3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku deszczulek z demontażu. Utylizacja. -analogia	m3		
		1,326	m3	1,326	
				RAZEM	1,326
22 d.3	KNR W-01 0101-03	przeszlifowanie powierzchni posadzki celem usunięcia resztek subitu - analogia	m2		
		53,05	m2	53,050	
				RAZEM	53,050
23 d.3	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2		
		53,05	m2	53,050	
				RAZEM	53,050
24 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przygotowanie starej ściany pod wywinięcie tarkettu-analogia	m2		
		29,93	m2	29,930	
				RAZEM	29,930
25 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinięciem 10 cm na ściany. Tarkett homogeniczny.	m2		
		53,05	m2	53,050	
				RAZEM	53,050
26 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		53,05	m2	53,050	
				RAZEM	53,050
27 d.3	KNR 2-02 1112-01	Odboje na ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych, szerokość 30 cm. Analogia.	m2		
		18,78	m2	18,780	
				RAZEM	18,780
4		Pomieszczenie nr. 12			
28 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie pomieszczenia przed zapyleniem	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2		
		50,34	m2	55,040	
				RAZEM	55,040
30 d.4	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku deszczulek z demontażu. Utylizacja.-analogia	m3		
		1,35	m3	1,350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,350
31 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 22 mm	m2		
		50,34	m2	55,040	
				RAZEM	55,040
32 d.4	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m2		
		50,34	m2	55,040	
				RAZEM	55,040
33 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby, przygotowanie starej ściany pod wywinięcie tarkettu- analogia	m2		
		47,42	m2	55,040	
				RAZEM	55,040
34 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem 10 cm na ściany. Tarkett homogeniczny.	m2		
		50,34	m2	55,040	
				RAZEM	55,040
35 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		50,34	m2	55,040	
				RAZEM	55,040
5		Utylizacja odpadów rozbiórkowych			
36 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5,203	m3	5,203	
				RAZEM	5,203
37 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów samochodami samowładkowymi - za każdy następny 1 km. Kalkulacja własna: Koszt utylizacji na składowisku.	m3		
		5,203	m3	5,203	
				RAZEM	5,203
38 d.5	KNR 4-01 1215-08	Posprzątanie pomieszczeń po zakończeniu prac-analogia	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Pomieszczenie nr 12 składa się z 3 części o wymiarach: 32,79 m³; 6,21 m²; 10,97 m².

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin pomieszczeń celem uzyskania dodatkowych informacji, pomiarów niezbędnych do przygotowania oferty.

